



Условные обозначения:

- Выемка грунта $H=0.40\text{м}$, устройство слоя "Дорнит", устройство слоя песка $H=0.20\text{м}$, слоя ЩПС $H=0.15\text{м}$, $S=597\text{м}^2$, $L=348\text{м.п.}$
- Устройство монтажного слоя $H=0.03\text{м}$, устройство тротуарной плитки, $S=519\text{м}^2$, $L=348\text{м.п.}$
- Установка БР100.20.8., $L=697\text{м.п.}$
- Установка новых столбов освещения, 7шт.
- Замена старых бетонных столбов освещения на новые, 8шт.
- Восстановление газона, $S=345\text{м}^2$, $L=696\text{м.п.}$
- Монтаж нового кабеля СИП, $L=255\text{м.п.}$
- Демонтаж старого провода и монтаж нового кабеля СИП, $L=304\text{м.п.}$
- Переустановка металлического забора, $L=62\text{м.п.}$
- Уборка мусора, $V=134\text{м}^3$

							Устройство тротуара по ул. Саговая (от пер. Саговой до ул. Железнодорожная) в п.Рожино Выборгского района Ленинградской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Устройство тротуара.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1